

Estrutura

Material: Chapa dobrada em aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm ($\pm 0,2$ mm).

Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).

Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns.

Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes.

Garantia

- 5 anos para defeitos de fabricação.
- 1 ano para partes móveis.

